PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62-700 Turek, ul. Polna 4
tel. (063) 28 00 321; fax (063) 278 41 51
internet: www.pgkim-turek.pl; **email:** pgkim-turek@pgkim-turek.pl
wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX KRS pod nr
KRS: 0000162254, **kapitał zakładowy:** 54 790 000,00

DGK-GRAIZ/SG-108/2018 Turek, dnia 19.10.2018 r.
L.dz.5249/2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie metodą bezwykopową renowacji kanalizacji deszczowej w mieście Turku"

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający informuje, że w dniu 18 października br. wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie metodą bezwykopową renowacji kanalizacji deszczowej w mieście Turku**"**

Działając na postawie §10 pkt. 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie jaka jest średnica kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej , o długości 161 mb : DN 350 mm (jak jest podane w pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia, oraz w załączniku nr 2 do Oferty pkt 2 w tabeli Opis robót) czy DN 400 mm (jak jest podane w pkt 4.1.5), w załączniku nr 2 do Oferty pkt 2 w nagłówku)?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Prawidłowy przekrój kanalizacji deszczowej o długości 161 mb to DN 400.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje <u>modyfikacji SIWZ</u> w pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia, lit c) ppkt. 1 otrzymuje brzmienie :

c) Montaż rękawa epoksydowego – 2 komponentowego na poszczególnych średnicach :

1. Kanalizacja deszczowa

- ul. Armii Krajowej DN 300 mm beton – 322 mb,
- ul. Armii Krajowej DN 400 mm beton – 161 mb,
- ul. Armii Krajowej DN 500 mm beton – 179 mb,

Zamawiający modyfikuje także ogłoszenie w pkt. 1 lit. c nadając jej brzmienie:

c) Montaż rękawa epoksydowego – 2 komponentowego na poszczególnych średnicach :

1. Kanalizacja deszczowa

- ul. Armii Krajowej DN 300 mm beton – 322 mb,
- ul. Armii Krajowej DN 400 mm beton – 161 mb,
- ul. Armii Krajowej DN 500 mm beton – 179 mb,

Zmianie ulega także załącznik nr 1 do oferty tj. przedmiar robót w pkt. 2 otrzymując brzmienie:

ul. Armii Krajowej - kanalizacja deszczowa DN 400 długość 161 mb

Lp	Podstawa	Opis robót. Wyliczenie ilości	Jm	Ilość	Cena(zł)	Wartość(zł)
1.	KNR 4-05 110101	Czyszczenie kanału DN 400 metodą hydrodynamiczną	mb	161		
2.	KNR 4-05 110101	Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych	szt	3		
3.	kalkul. indyw.	Frezowanie narostów, nacieków i wystających części przykanalików w kanale DN 400	m-g	10		
4.	KNNR 401-01-08-06-00	Wywóz osadów z kanału samochodem samowyładowczym na od. 20 km wraz z kosztami składowania	m3	9		
5.	kalkul. indyw.	Przedwykonawcza inspekcja kanału DN 400 kamerą TV	mb	161		
6.	kalkul. indyw.	Renowacja kanału o średnicy DN 400 metodą długiego rękawa epoksydowego - 2 - komponentowego (żywica + utwardzacz)	mb	161		
7.	kalkul. indyw.	Powykonawcza inspekcja kanału DN 400 kamerą TV	mb	161		

Pytanie nr 2

Jeśli średnica kanalizacji deszczowej o długości 161 mb jest DN 350 mm, to jaka powinna być grubość rękawa? Czy Zamawiający akceptuje grubość 9 mm dla średnicy kanału DN 350 mm? Grubość rękawa 9 mm zapewni sztywność obwodową co najmniej 2 kN/m2.

Odpowiedź na pytanie nr 2

W związku z faktem, iż kanalizacja deszczowa, o której mowa w pytaniu nr 1 posiada przekrój 400 DN, odpowiedź na to pytanie nr 2 jest bezzasadna.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie załączników nr 1 do 5 do SIWZ w wersji edytowalnej w celu przygotowania oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający udostępni Wykonawcom załączniki w formie edytowalnej.

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, **że podany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**