

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

62-700 Turek, ul. Polna 4

tel. (63) 28 00 321; fax (63) 278 41 51

internet: www.pgkim-turek.pl; email: pgkim-turek@pgkim-turek.pl

wpis do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział IX KRS pod nr

KRS: 0000162254, kapitał zakładowy: 66 392 000,00 zł

Znak DGK-GRAIZ/SG-127/2020

Turek, dnia 26 stycznia 2021 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku.**”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji obiektów istniejących podlegających remontowi/przebudowie:

- Komór rozdzielczych przy osadnikach wtórnych
- Wiaty sprzętu ob. nr 39
- Wiaty magazynowej Ob. nr 40
- Wiaty magazynowej Ob. nr 41
- Budynku socjalno –warsztatowego ob. nr 33

Odpowiedź na pytanie nr 1

W odpowiedzi załączamy dokumentację dla obiektów wyszczególnionych w treści zapytania.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o podanie zakresu prac budowlanych dot. Wiaty sprzętu – ob. nr 39

Odpowiedź na pytanie nr 2

W Ob. nr 39 - Wymaga się do wykonania prac związanych z odnowieniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej przedmiotowej wiaty w tym: czyszczenie konstrukcji, wykonanie warstwy podkładowej np. epoksydowej, wykonanie warstwy nawierzchniowej np. poliuretanowej.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z punktem V projektu branży konstrukcyjnej PBZ W.I-3 w obiektach nr 40 oraz 41 należy jedynie poddać konserwacji poprzez malowanie konstrukcji nośnej wiaty.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak, zakres prac przy obiektach nr 40 oraz 41 został określony w opisie projektu branży konstrukcyjnej PBZ W.I-3.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wykonawczej dokumentacji projektowej z branży elektrycznej oraz AKPiA dot. obiektów będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 4

W odpowiedzi załączamy uzupełnienia do dokumentacji wykonawczej obiektów będących przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 5

Prosimy o wskazanie granicy zakresu prac montażowych linii odwadniania osadu tj. punkt połączenia prasy z rurociągiem osadu (istniejącym).

Odpowiedź na pytanie nr 5

Granica dostawy linii odwadniania osadu jest włączenie pompy osadu (11.1) w rurociąg doprowadzający osad z KTSO.

Pytanie nr 6

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę pompy osadu zlokalizowaną w ob. 23 (11.1) wraz z armaturą

Odpowiedź na pytanie nr 6

W zakres dostawy linii odwadniania osadu wchodzi pompa (11.1), zgodnie z przedmiarem, a włączenie jej w rurociąg doprowadzający osad z KTSO jest granicą dostawy.

Pytanie nr 7

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie kanału technologicznego wraz z przykryciem w obiekcie nr 23.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Nie, kanał oraz przykrycia są istniejące.

Pytanie nr 8

W związku z szerszym zakresem dokumentacji projektowej względem przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach w/w zadania należy wykonać roboty drogowe zgodnie z zakresem zawartym w projekcie wykonawczym PW W.I-8

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zakres robót drogowych został określony w projekcie wykonawczym PW W.I-8 i według tej dokumentacji należy wykonać projektowane roboty drogowe.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej? Przedmiotem wyżej wymienionego postępowania (DGK-GRAIZ/SG-127/2020) są m.in. roboty w istniejących obiektach dlatego wizja lokalna jest niezbędna w celu optymalizacji oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej na Oczyszczalni, możliwa jest jednak wizytacja miejsca budowy po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Wskazana wizytacja miejsca budowy nie jest zebraniem wszystkich wykonawców o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych. Podczas wizytacji Zamawiający nie będzie udzielał żadnych informacji wyjaśniających treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 10

W pkt. 4 SIWZ (okres realizacji zamówienia) znajduje się zapis, że w etapie 2 należy wykonać plac gromadzenia odpadów, a dopiero w etapie 3 likwidację/rozbiórkę poletek osadowych. Prosimy o zmianę kolejności dla tych obiektów, ponieważ plac gromadzenia odpadów ma być zlokalizowany w miejscu likwidowanych poletek.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający uwzględni uwagę oraz dokona stosownej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że w budynku Stacja zagęszczenie i odwaniania osadów nie ma do wykonania żadnych prac remontowo – budowlanych. Brak jest jakiegokolwiek dokumentacji dotyczącej zakresu prac do wykonania w tym obiekcie.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Roboty remontowe budowlane dla OB. nr 23 dla II etapu dotyczą posadowienia nowej prasy filtracyjno-taśmowej i stacji polimeru w miejscu starego zagęszczacza taśmowego.

Przedmiot zamówienia określa zakres prac w OB. nr 23 tylko w zakresie robót instalacyjnych:

Prasa filtracyjno-taśmowa ze stacją polimeru – dostawa, montaż, rozruch nowych urządzeń

Prasa filtracyjno-taśmowa ze stacją polimeru – remont istniejących urządzeń

Instalacje elektryczne i AKPiA.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że prace remontowo – budowlane dla budynku socjalno – warsztatowego zostaną zrealizowane w ramach obecnie realizowanej inwestycji podczas remontu obiektu nr 12 (stacji dmuchaw)

Odpowiedź na pytanie nr 12

W ramach obecnie realizowanej inwestycji czyli dla Etapu I prowadzone są prace związane z pomieszczeniem wyłącznie dmuchaw roboty budowlane i instalacyjne. W II etapie należy uwzględnić roboty budowlane dla tego budynku z wyłączeniem pomieszczenia stacji dmuchaw nr I.

Pytanie nr 13

Prosimy o sprecyzowanie jaka jest do wykonania w etapie II realizacji liczba oraz parametry techniczne komór rozdzielczych przy osadnikach wtórnych. Ponadto prosimy o wyszczególnienie zakresu robót budowlanych i instalacyjnych jakie należy wykonać do ww. komór.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zakres prac robót instalacyjnych

1. Komory zasuw przy osadnikach wtórnych:

1.1. Komory zasuw od strony napływowej do osadników wtórnych (2szt.)

- Wykonanie wentylacji komory

1.2. Komory zasuw od strony odpływowej z osadników wtórnych (2szt.)

- Wymiana przejść szczelnych w kierunku komory rozdzielczej osadu nr 2

- Filmowanie adaptacja oraz ewentualna naprawa/wymiana rurociągu od zasuw w komorze zasuw do wejścia do komory rozdzielczej osadu nr2

- Wykonanie wentylacji komory

2. Komora rozdzielcza osadu nr 2

- Wymiana zasuw na zasuw nożowe (1xDN400 + 1xDN200)

- Wymiana rurociągów rozdziału oraz rurociągów wychodzących z komory do miejsca włączenia w rurociągi między obiektowe (poprzez łączniki rurowo kołnierzowych lub połączenie kołnierzowe)

- Wymiana wszystkich przejść szczelnych (4xDN400, 1xDN200)

- Wykonanie wentylacji komory

Zakres prac budowlanych:

1) Komory zasuw przy osadnikach wtórnych

Wewnątrz: wyprawa ścian wewnętrznych masami naprawczymi oraz wykonanie powłok hydroizolacji wg specyfikacji rozdział ST – 01.10, z zewnątrz: wyprawa ścian zewnętrznych na gł. 1,5 m poniżej terenu masami naprawczymi oraz wykonanie powłok hydroizolacji wg specyfikacji rozdział ST – 01.10, wymiana drabin żłazowych na nierdzewne, piaskowanie i malowanie włązów żeliwnych.

2) Komora rozdzielcza nr 2

część - komora zbiorcza osadów:

Wewnątrz: wyprawa ścian wewnętrznych masami naprawczymi oraz wykonanie powłok hydroizolacji wg specyfikacji rozdział ST – 01.10, z zewnątrz: wyprawa ścian zewnętrznych na gł. 1,5 m poniżej terenu masami naprawczymi oraz wykonanie powłok hydroizolacji wg specyfikacji rozdział ST – 01.10, przekrycie komory kratą wema lub GRP,

część - komora zasuw:

Wewnątrz: wyprawa ścian wewnętrznych masami naprawczymi oraz wykonanie powłok hydroizolacji wg specyfikacji rozdział ST – 01.10, z zewnątrz: wyprawa ścian zewnętrznych na gł. 1,5 m poniżej terenu masami naprawczymi oraz wykonanie powłok hydroizolacji wg specyfikacji rozdział ST – 01.10, rozbiórka starej płyty pokrywowej, wykonanie nowej żelbetowej płyty pokrywowej na wys. ok. 20 cm nad terenem, wraz z nowym włązem.

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie.**